




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. สายสามแยกศาลเจ้าเนินทราย ถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 873,000.-บาท
3. ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร วางท่อขนาด dia. 0.60 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 873,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
 - 2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ
 - 3.นายปิยะ แต่งจุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. สายสามแยกศาลเจ้าเนิ่นทรายถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร วางท่อขนาด dia. 0.60 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาขาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

แบบเลขที่ กข. 80/2561

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสมบุญ ฤทธิรัตน์/นายปิยะ แดงขุ่ม ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	335,961.30	1.3624	457,713.68	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานวางท่อพร้อมบ่อพัก	320,495.00	1.3375	428,662.06	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			886,375.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			873,000.00	
	ขอคำเนิการเพียง			873,000.00	
	(แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงขุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงขุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. สายสามแยกศาลเจ้าเนินทราย
ถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร วางท่อขนาด dia. 0.60 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.05 ม.	55	ม. ³	437.00	24,035.00	1.3624	595.37	32,745.28	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	140	ม. ³	1,739.00	243,460.00	1.3624	2,369.21	331,689.90	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ค่าปูผิวคอนกรีต	930	ม. ²	11.98	11,141.40	1.3624	16.32	15,179.04	กรมบัญชีกลาง
	ค่าไม้แบบลดปริมาณไม้แบบ 5 ครั้ง	11	ลบ.พ.	560.00	6,160.00	1.3624	762.94	8,392.38	กรมบัญชีกลาง
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	930	ม. ²	8.87	8,249.10	1.3624	12.08	11,238.57	กรมบัญชีกลาง
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	190	ม.	20.60	3,914.00	1.3624	28.07	5,332.43	กรมบัญชีกลาง
	เหล็ก WIRE MESH @ 0.20 ม. Dia. 4 มม.	930	ม. ²	31.50	29,295.00	1.3624	42.92	39,911.51	สิบลราคา,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลม RB 15 มม.	16	เส้น	331.00	5,296.00	1.3624	450.95	7,215.27	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลม RB 19 มม.	1.50	เส้น	575.00	862.50	1.3624	783.38	1,175.07	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6	กก.	42.00	252.00	1.3624	57.22	343.32	พาณิชย์จังหวัด
	ตะปู	14	กก.	44.00	616.00	1.3624	59.95	839.24	พาณิชย์จังหวัด
	กระดวยชานอ้อยหรือโฟม	3	แผ่น	15.00	45.00	1.3624	20.44	61.31	สิบลราคา
	หยอดรอยต่อคอนกรีต	190	ม.	13.87	2,635.30	1.3624	18.90	3,590.33	กรมบัญชีกลาง
รวมค่างานต้นทุนทาง					335,961.30			457,713.68	
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก								
	ขุดดินพร้อมขนย้าย	456	ม. ³	42.00	19,152.00	1.3375	56.18	25,615.80	กรมบัญชีกลาง
	ลูกเรียงมข้างท่อ 2 ข้าง พร้อมบดอัดแน่น	348	ม. ³	139.00	48,372.00	1.3375	185.91	64,697.55	สิบลราคา
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.05 ม.	11.00	ม. ³	437.00	4,807.00	1.3375	584.49	6,429.36	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 กำลังอัดประลัย 180 ksc.	9.50	ม. ³	1,897.00	18,021.50	1.3375	2,537.24	24,103.76	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60	171	ท่อน	780.00	133,380.00	1.3375	1,043.25	178,395.75	สิบลราคา
	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.25	19	บ่อ	3,500.00	66,500.00	1.3375	4,681.25	88,943.75	สิบลราคา
	ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	38	ฝา	760.00	28,880.00	1.3375	1,016.50	38,627.00	สิบลราคา
	ยานแวนรอยต่อท่อ	18	แนว	20.00	360.00	1.3375	26.75	481.50	สิบลราคา
	ลาดคอนกรีตหน้าท่อ	0.50	ม. ³	2,045.00	1,022.50	1.3375	2,735.19	1,367.59	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
รวมค่างานต้นทุนงานวางท่อพร้อมบ่อพัก					320,495.00			428,662.06	
รวมดำเนินการ					656,456.30			886,375.74	

ประมาณราคา *A*

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคา *ab*

(นายปิยะ แดงจุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา