

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


| |
|--|
| 1.ชื่อโครงการ ...ปรับปรุงระบบผลิตประปา... หมู่ที่ 5... ต.เขาใหญ่... อ.ชะอำ... จ.เพชรบุรี |
| 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา เทศบาลตำบลนายาง |
| 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 970,000.- บาท |
| 4.ลักษณะของงาน (โดยสังเขป) โดยทำการเปลี่ยนท่อทางดูด ขนาด 200 มม. เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที่ กข 1/2563 |
| 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 970,000.- บาท |
| 6.บัญชีประมาณการราคากลาง |
| 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง..... |
| 6.2 |
| 6.3 |
| 6.4 |
| 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ประธานกรรมการ |
| 2.นายปิยะ แต่งชุ่ม กรรมการ |
| 3.นายโกศล ศรีพรหมมา กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

2.....

3.....



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนาयाง

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบผลิตประปา โดยทำการเปลี่ยนท่อทางดูด ขนาด 200 มม.เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบ
หอยโข่ง ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้า

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาयाง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลนาयाง

แบบเลขที่ กข 1/2563

ประมาณการตาม ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา นายโกศล ศรีพรหมมา/นายปิยะ แดงชุ่ม

ประมาณการเมื่อวันที่

- 2 มี.ค. 2563

| ลำดับที่ | รายการ (ประเภทงาน) | จำนวนเงิน | Factor F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | งานติดตั้งปั้ม ภาษี 7% | 451,200.00 | | | |
| | | 31,584.00 | | 482,784.00 | |
| 2 | งานอุปกรณ์ติดตั้งปั้ม | 372,912.00 | 1.3074 | 487,545.15 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 970,329.15 | |
| | ขอเบิกเพียง | | | 970,000.00 | |
| ตัวอักษร | -เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน- | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายโกศล ศรีพรหมมา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงชุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบุญศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนรรักษ์ พรสมบุญศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาयाง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบุญศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงชุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโกศล ศรีพรหมมา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการ ปรับปรุงระบบผลิตประปา โดยทำการเปลี่ยนท่อทางดูด ขนาด 200 มม.เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนาอาจ

ประมาณการโดย นายโกศล ศรีพรหมมา/นายปิยะ แดงชุ่ม.....

ประมาณราคาวันที่

- 2 มี.ค. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน |
|----------------|---|-------|-------|--|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | |
| 1 | งานติดตั้ง เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Q = 75 ลบ.ม./ชม. H = 30 ม., 20 HP | 2 | ชุด | 93,600.00 | 187,200.00 | - | - | 187,200.00 |
| | | | | ผู้ติดตั้งควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 20 HP.แบบ Star-Delta พร้อมชุด Auto-Off-Mannal และชุดป้องกันไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำได้ 1 ชุด เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Q = 75 ลบ.ม./ชม. H = 20 ม., 15 HP | 47,000.00 | 47,000.00 | - | - |
| | ผู้ติดตั้งควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 20 HP.แบบ Star-Delta พร้อมชุด Auto-Off-Mannal และชุดป้องกันไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำได้ 1 ชุด | 1 | ชุด | 47,000.00 | 47,000.00 | - | - | 47,000.00 |
| รวมรายการที่ 1 | | | | | | | | 451,200.00 |

ประมาณการ ปรับปรุงระบบผลิตประปา โดยทำการเปลี่ยนท่อทางดูด ขนาด 200 มม.เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

พร้อมระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายโกศล ศรีพรหมมา/นายปิยะ แดงชุ่ม.....

ประมาณราคาวันที่ - 2 มี.ค. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | ราคาหน่วยละ บาท | จำนวนเงิน บาท | | |
| 2 | งานอุปกรณ์ติดตั้งปั๊ม | 96 | ม. | 1,980.00 | 190,080.00 | 131.00 | 12,576.00 | 202,656.00 | |
| | | ท่อ S บนดิน dia.200 มม. | | | | | | | |
| | | 40 | แผ่น | 1,516.00 | 60,640.00 | 108.00 | 4,320.00 | 64,960.00 | |
| | | หน้างานเหล็กเหนียววาล์ว dia.150 มม. | | | | | | | |
| | | 4 | ตัว | 2,735.00 | 10,940.00 | 520.00 | 2,080.00 | 13,020.00 | |
| | | โถ้ง 90 งานสองด้าน dia. 200 มม. | | | | | | | |
| | | 2 | ตัว | 1,820.00 | 3,640.00 | 20.00 | 40.00 | 3,680.00 | |
| | | ขอลดงานสองด้าน 200 x 150 มม. | | | | | | | |
| | | 2 | ตัว | 6,300.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | |
| | | หัวกระโหลกทางดูด | | | | | | | |
| | | 26 | ชุด | 380.00 | 9,880.00 | - | - | 9,880.00 | |
| ท่อ 20 x 90 มม. | | | | | | | | | |
| 4 | ตัว | 5,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | | | |
| ท่อสั้นหน้างานขาง (เหล็กเป็ลคัปปัล) 6 นิ้ว | | | | | | | | | |
| 6 | ตัว | 3,486.00 | 20,916.00 | - | - | 20,916.00 | | | |
| ตุ๊กตารับท่อ 200 มม. | | | | | | | | | |
| 4 | ตัว | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | | | |
| แกนมัน 10 บารี่ | | | | | | | | | |
| 40 | แผ่น | 30.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | | | |
| ประเภ็นขาง 200 | | | | | | | | | |
| 1 | SUM | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | | | |
| ค่าติดตั้งปั๊มและอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
| รวมรายการที่ 2 | | | | | | | | 372,912.00 | |