

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	848,000.-บาท
3. ลักษณะงาน	ก่อสร้างทาง
	โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ระยะทางยาว 432.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	29 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 829,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	
5.1	แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
5.2	-
5.3	-
5.4	-
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1.นายอำนาจ บัวหลวง	ประธานกรรมการ
2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	กรรมการ
3.นายปิยะ แดงชุม	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 1 ฝิวจราชกรว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 432.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาายาง


แบบเลขที่ กข 139/2561


ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา นายอมรเทพ แสงกำกัด/นายปิยะ แสงชุม


ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	608,781.82	1.3624	829,404.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			829,404.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			829,000.00	
	ขอคืนเงินการเพียง			829,000.00	
	(แปลนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายอมรเทพ แสงกำกัด)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ
(นายปิยะ แสงชุม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายอนูรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง
ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะ แสงชุม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 1

ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 432.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,512	ตร.ม.	10.74	16,238.88	1.3624	14.63	22,123.85	กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	227	ลบ.ม.	1,864.00	423,128.00	1.3624	2,539.51	576,469.59	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,512	ตร.ม.	12.02	18,174.24	1.3624	16.38	24,760.58	กรมบัญชีกลาง
	ค่าไม้แบบ/คร่า (ลดปริมาณ ไม้แบบ 5 ครั้ง)	34	ลบ.พ.	560.00	19,040.00	1.3624	762.94	25,940.10	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ค่าเบบข้างติดคามยาว 2 ข้าง	432	ม.	20.60	8,999.20	1.3624	28.07	12,124.27	กรมบัญชีกลาง
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.	75.60	ลบ.ม.	519.00	39,236.40	1.3624	707.09	53,455.67	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20 m.dia. 4 มม.	1,512	ตร.ม.	32.00	48,384.00	1.3624	43.60	65,918.36	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็ก RB 15 มม.	24	ท่อน	329.00	7,896.00	1.3624	448.23	10,757.51	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็ก RB 19 มม.	3	ท่อน	573.00	1,719.00	1.3624	780.66	2,341.97	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ตะปู	42	กก	51.00	2,142.00	1.3624	69.48	2,918.26	พาณิชย์จังหวัด
	ขางมะตอยหอยดรองถนน	301	ม.	30.00	9,030.00	1.3624	40.87	12,302.47	สิบลบาท
	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	301	ม.	14.10	4,244.10	1.3624	19.21	5,782.16	กรมบัญชีกลาง
	แผ่นโฟม	8	แผ่น	20.00	160.00	1.3624	27.25	217.98	สิบลบาท
	ลูกตั้งไหล่ทาง	43	ลบ.ม.	130.00	5,590.00	1.3624	177.11	7,615.82	สิบลบาท,กรมบัญชีกลาง
2	งานรื้อผิวจราจรเดิม								
	รื้อพื้น ค.ส.ถ.วางบนดิน (หนา 0.10-0.15 ม.)	70	ตร.ม.	70.00	4,900.00	1.3624	95.37	6,675.76	กรมบัญชีกลาง
	รวม				608,781.82			829,404.35	

ประมาณราคา.....

(นายอมรเทพ แสงกำดัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา.....

(นายปิยะ แดงชุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา