

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 ตะวันตก หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.-บาท
3. ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 390 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นเงิน 750,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
 - 2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ
 - 3.นายปิยะ แดงห่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาयाง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 ตะวันตก
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาयाง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาयाง

แบบเลขที่ กข 28/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา นายอมรเทพ แสงกำกั๊ด/นายปิยะ แสงซุ่ม ประมาณการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	550,858.80	1.3624	750,490.03	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			750,490.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			750,000.00	
	ขอคำเนิการเพียง			750,000.00	
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ


(นายอมรเทพ แสงกำกั๊ด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แสงซุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาयाง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ~~ได้ตรวจสอบแล้ว~~

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะ แสงซุ่ม)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รหัสสายทาง -
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


รายละเอียดการประมาณราคา
ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบ 3 ตะวันตก
ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 เคลียร์รังโหลทาง (ขนาดกลาง)	390	ม. ²	3.60	1,404.00	1.3624	4.90	1,912.81	กรมบัญชีกลาง
	1.2 โถปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	1,560	ม. ²	10.74	16,754.40	1.3624	14.63	22,826.19	กรมบัญชีกลาง
	1.3 ชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	234	ม. ³	199.00	46,566.00	1.3624	271.12	63,441.52	สืบราคา
	1. ชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	234	ม. ³	496.00	116,064.00	1.3624	675.75	158,125.59	สืบราคา
2	งานผิวทาง								
	2.1 ไพร้มโคท	1,560	ม. ²	27.84	43,430.40	1.3624	37.93	59,169.58	พาณิชย์จังหวัด
	2.2 ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	1,560	ม. ²	193.00	301,080.00	1.3624	262.94	410,191.39	พาณิชย์จังหวัด
3	งานติดตั้งจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	78	ม. ²	270.00	21,060.00	1.3624	367.85	28,692.14	สืบราคา
4	งานติดตั้ง								
	4.1 ป้ายโครงการ	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80	สืบราคา
	รวม				550,858.80			750,490.03	

ประมาณราคา


(นายอมรเทพ แสงกำดัด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา


(นายปิยะ แสงนุ้ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา