


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายบ้านนายหมึก หมู่ที่ 6 ค.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,152,000.-บาท
3. ลักษณะของงาน	ก่อสร้างทาง โดยสังเขป รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 ม.ระยะทางยาว 260.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.85 ม.ระยะทางยาว 230.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.
4. ราคากลางกำหนด ณ วันที่	12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 1,152,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 5.2 - 5.3 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ 2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ 3.นายปิยะ แดงชุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ....  .....
2. ....  .....
3. ....  .....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง  
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.สายบ้านนายหมึก รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 ม.  
 ระยะทางยาว 260.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.85 ม. ระยะทางยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม.  
 หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง  
 แบบเลขที่ กช 72/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสรารัฐ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แดงซุ่ม ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	845,594.63	1.3624	1,152,038.12	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่เผื่อตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,152,038.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,152,000.00	
	ขอคำเนิมนการเพียง			1,152,000.00	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสรารัฐ ทวีกาญจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงซุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงซุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.สายบ้านนายหมึก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ระยะทางยาว 260.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.85 ม. ระยะทางยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินและฐานราก								
	ดินขุดพร้อมขนย้าย	145.60	ม. <sup>3</sup>	99.00	14,414.40	1.3624	134.88	19,638.18	กรมบัญชีกลาง
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	9.10	ม. <sup>3</sup>	511.56	4,655.20	1.3624	696.95	6,342.24	พาณิชย์จังหวัด
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc.)	9.10	ม. <sup>3</sup>	1,989.90	18,108.09	1.3624	2,711.04	24,670.46	พาณิชย์จังหวัด
2	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	56.81	ม. <sup>3</sup>	2,175.87	123,611.17	1.3624	2,964.41	168,407.86	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ	827.21	ม. <sup>2</sup>	362.90	300,194.51	1.3624	494.41	408,985.00	พาณิชย์จังหวัด
	ตะปู	206.80	กก.	44.40	9,181.92	1.3624	60.49	12,509.45	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้กระยา	248.16	ม. <sup>2</sup>	362.90	90,057.26	1.3624	494.41	122,694.02	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กกลม RB 6 มม.	530	กก.	26.56	14,076.80	1.3624	36.19	19,178.23	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กกลม RB 9 มม.	2,237	กก.	25.37	56,752.69	1.3624	34.56	77,319.86	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	208	ท่อน	463.09	96,322.72	1.3624	630.91	131,230.07	พาณิชย์จังหวัด
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	83	กก.	42.77	3,549.91	1.3624	58.27	4,836.40	พาณิชย์จังหวัด	
3	งานสี								
	สีกันสนิม	79.68	ม. <sup>2</sup>	44.90	3,577.63	1.3624	61.17	4,874.17	กรมบัญชีกลาง
	สีน้ำมัน	39.84	ม. <sup>2</sup>	70.60	2,812.70	1.3624	96.19	3,832.03	กรมบัญชีกลาง
4	งานเสริมไหล่ทาง								
	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	33.75	ม. <sup>3</sup>	2,175.87	73,435.61	1.3624	2,964.41	100,048.68	พาณิชย์จังหวัด
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	11.25	ม. <sup>3</sup>	511.56	5,755.05	1.3624	696.95	7,840.68	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia. 4 มม. @ 0.20 ม.#	225	ม. <sup>2</sup>	31.50	7,087.50	1.3624	42.92	9,656.01	สืบราคา, กรมบัญชีกลาง
	ไม้แบบ	36	ม. <sup>2</sup>	362.90	13,064.40	1.3624	494.41	17,798.94	พาณิชย์จังหวัด
	คูกรังรองพื้นทาง	30.37	ม. <sup>3</sup>	146.10	4,437.06	1.3624	199.05	6,045.05	สืบราคา
ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80	สืบราคา	
	<b>รวม</b>				<b>845,594.63</b>			<b>1,152,038.12</b>	

ประมาณราคา .....

(นายสรารุท ทวีกาญจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา .....

(นายปิยะ เตงขุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา



รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.

สายบ้านนายหมึก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ระยะทางยาว

260.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย

0.85 ม. ระยะทางยาว 230.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<b>งานดินและฐานราก</b>					
	ดินขุดพร้อมขนย้าย	145.60	ม. <sup>3</sup>			
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	9.10	ม. <sup>3</sup>			
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc.)	9.10	ม. <sup>3</sup>			
2	<b>งานโครงสร้าง</b>					
	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	56.81	ม. <sup>3</sup>			
	ไม้แบบ	827.21	ม. <sup>2</sup>			
	ตะปู	206.80	กก.			
	ไม้เคร่า	248.16	ม. <sup>2</sup>			
	เหล็กกลม RB 6 มม.	530	กก.			
	เหล็กกลม RB 9 มม.	2,237	กก.			
	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	208	ท่อน			
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	83	กก.			
3	<b>งานสี</b>					
	สีกันสนิม	79.68	ม. <sup>2</sup>			
	สีน้ำมัน	39.84	ม. <sup>2</sup>			
4	<b>งานเสริมไหล่ทาง</b>					
	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	33.75	ม. <sup>3</sup>			
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	11.25	ม. <sup>3</sup>			
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia. 4 มม.@ 0.20 ม.#	225	ม. <sup>2</sup>			
	ไม้แบบ	36	ม. <sup>2</sup>			
	ลูกรังรองพื้นทาง	30.37	ม. <sup>3</sup>			
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย			
	รวม					