




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.พะอำ จ.เพชรบุรี		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	740,000.-บาท		
3. ลักษณะของงาน	ก่อสร้างทาง		
	โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม.		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561	เป็นเงิน	703,000.-บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง		
5.2	-		
5.3	-		
5.4	-		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายอำนาจ บัวหลวง	ประธานกรรมการ	
2.	นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	กรรมการ	
3.	นายปิยะ แดงชุ่ม	กรรมการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาขาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง






แบบเลขที่ กฐ. 34/2561




ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสมบุญ ฤทธิรัตน์นายปิยะ แดงจุ่ม

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ	538,954.70	1.3050	703,335.88	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			703,335.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			703,000.00	
	ขอคำเนิการเพียง			703,000.00	
	(เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ
(นายปิยะ แดงจุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาขาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง
ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะ แดงจุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินและฐานราก								
	1.1 ขุดดินพร้อมขนย้าย	144	ม. ³	42.00	6,048.00	1.3050	54.81	7,892.64	กรมบัญชีกลาง
	1.2 ลูกกรงถมข้างราง	60	ม. ³	139.00	8,340.00	1.3050	181.40	10,883.70	สืบราคา
	1.3 ทราฮายบรุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.05 ม.	7	ม. ³	507.00	3,549.00	1.3050	661.64	4,631.45	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 กำลังอัดประลัย 180 ksc.	5.60	ม. ³	1,897.00	10,623.20	1.3050	2,475.59	13,863.28	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	45.50	ม. ³	2,045.00	93,047.50	1.3050	2,668.73	121,426.99	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.2 เหล็กกลม RB 6 มม.	1,379	เส้น	58.00	79,982.00	1.3050	75.69	104,376.51	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.3 เหล็กกลม RB 9 มม.	192	เส้น	126.00	24,192.00	1.3050	164.43	31,570.56	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.4 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.50	180	ท่อน	463.00	83,340.00	1.3050	604.22	108,758.70	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.5 ไม้แบบ/คร่าว/ค้ำยัน	600	ม. ²	324.00	194,400.00	1.3050	422.82	253,692.00	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.6 ตะปู	120	กก.	46.00	5,520.00	1.3050	60.03	7,203.60	พาณิชย์จังหวัด
	2.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	81	กก.	43.00	3,483.00	1.3050	56.12	4,545.32	พาณิชย์จังหวัด
3	งานอื่น ๆ								
	3.1 สีกันสนิม	170	ม. ²	44.00	7,480.00	1.3050	57.42	9,761.40	หลักเกณฑ์การคำนวณราคาของกรมบัญชีกลาง
	3.2 สีน้ำมัน	85	ม. ²	70.00	5,950.00	1.3050	91.35	7,764.75	หลักเกณฑ์การคำนวณราคาของกรมบัญชีกลาง
	3.3 ข้ายแนวท่อประปาพร้อมประสานท่อจ่ายเดิม	225	ม.	40.00	9,000.00	1.3050	52.20	11,745.00	กรมบัญชีกลาง
	3.4 ซ่อมผิวถนนข้างรางระบายน้ำ	10	ม. ²	400.00	4,000.00	1.3050	522.00	5,220.00	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	รวมดำเนินการ				538,954.70			703,335.88	

ประมาณราคา

A

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคา

๙

(นายปิยะ แดงจุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา