




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอบ 6 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,372,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 505.00เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,368,739.29 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 -
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายสรารัฐ ทวีกาญจน์	กรรมการ
3.นายอมรเทพ แสงกำดัด	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
2. 
3. 

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนาายาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 ตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 505.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลนาายาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาายาง

แบบเลขที่

กข 69/2563

ประมาณการตามแบบ-

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย

นายอมรเทพ แสงกำดัด

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

คิดราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	งานถางป่าชูดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	5,000	3.63	18,150.00	1.3607	4.94	24,696.71	กรมบัญชีกลาง
	ขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,030	10.84	32,845.20	1.3607	14.75	44,692.46	กรมบัญชีกลาง
	ชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	454	500.00	227,000.00	1.3607	680.35	308,878.90	สืบราคา,กรมบัญชีกลาง
	ชั้นพื้นทางหินคลุก (ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	11	333.00	3,663.00	1.3607	453.11	4,984.24	สืบราคา,กรมบัญชีกลาง
2	งานผิวทาง								
	โพรมิโคท	ตร.ม.	3,030	30.40	92,112.00	1.3607	41.37	125,336.80	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	3,030	192.90	584,487.00	1.3607	262.48	795,311.46	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
3	งานตีเส้นจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	113.00	283.00	31,979.00	1.3607	385.08	43,513.83	สืบราคา
	Rumble Strips	ตร.ม.	15.60	420.00	6,552.00	1.3607	571.49	8,915.31	สืบราคา
4	งานติดตั้ง								
	ป้ายจราจร (ป้ายหยุด)	ป้าย	1	4,620.00	4,620.00	1.3607	6,286.43	6,286.43	สืบราคา
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	4,500.00	4,500.00	1.3607	6,123.15	6,123.15	สืบราคา
					1,005,908.20			1,368,739.29	

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1,368,739.29 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสรารุท ทวีกาญจน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอมรเทพ แสงกำดัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน