




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,450,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ระยะทางยาว 505.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,030 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,444,194.86 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 -
  - 6.3 -
  - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายสรารุช ทวีกาญจน์	กรรมการ
3.นายสมบุญ ฤทธิรัตน์	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .... 
2. .... 
3. .... 

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 505.00 ม. หน้า 0.04 ม.  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตร.ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข 21/2562

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564

ประมาณการโดย นายอมรเทพ แสงกำดัด

คิดราคน้ำมันดีเซล 24.00 -24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,010	3.47	3,504.70	1.3607	4.72	4,768.85	กรมบัญชีกลาง
	ไถปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	3,030	10.33	31,299.90	1.3607	14.06	42,589.77	กรมบัญชีกลาง
	เสริมคันทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	45	176.00	7,920.00	1.3607	239.48	10,776.74	สืบราคา,กรมบัญชีกลาง
	ชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	522	176.00	91,872.00	1.3607	239.48	125,010.23	สืบราคา,กรมบัญชีกลาง
	ชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	477	511.50	243,985.50	1.3607	696.00	331,991.07	สืบราคา,กรมบัญชีกลาง
2	งานผิวทาง								
	โพรมิโคท	ตร.ม.	3,030	28.04	84,961.20	1.3607	38.15	115,606.70	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ปวยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้า 0.04 ม.	ตร.ม.	3,030	180.03	545,490.90	1.3607	244.97	742,249.47	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
3	งานตีเส้นจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	113	283.50	32,035.50	1.3607	385.76	43,590.70	สืบราคา
	Rumble Strips	ตร.ม.	15.60	420.00	6,552.00	1.3607	571.49	8,915.31	สืบราคา
4	งานติดตั้ง								
	ป้ายจราจร	ชุด	2	4,620.00	9,240.00	1.3607	6,286.43	12,572.87	สืบราคา
	ป้ายโครงการ	ชุด	1	4,500.00	4,500.00	1.3607	6,123.15	6,123.15	สืบราคา
					1,061,361.70			1,444,194.86	

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1,444,194.86 บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรายุทธ ทวีกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน