




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ซอยบ้านนางแดง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000.-บาท
3. ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 206.00 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นเงิน 632,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
 - 2.นายโสภณ พรสมบุญศิริ กรรมการ
 - 3.นายปิยะ แดงชุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบบ้านนางแดง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 206.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาขาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

แบบเลขที่ กข. 33/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสมบุญ ฤทธิรัตน์/นายปิยะ แดงจุ่ม

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ	484,905.00	1.3050	632,801.03	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			632,801.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			632,000.00	
	ขอคำนิมนการเพียง			632,000.00	
	(หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....*A*.....ผู้ประมาณการ

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*W*.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงจุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....*S*.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....*W*.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ นิวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....*W*.....อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....*W*.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ นิวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....*S*.....กรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....*W*.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงจุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางแดง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 206.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินและฐานราก								
	1.1 ขุดดินพร้อมขนย้าย	131	ม. ³	42.00	5,502.00	1.3050	54.81	7,180.11	กรมบัญชีกลาง
	1.2 ลูกกรงถมข้างราง	60	ม. ³	139.00	8,340.00	1.3050	181.40	10,883.70	สิบลบาท
	1.3 ทราซหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น หนา 0.05 ม.	6	ม. ³	507.00	3,042.00	1.3050	661.64	3,969.81	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 กำลังอัดประลัย 180 ksc.	5	ม. ³	1,897.00	9,485.00	1.3050	2,475.59	12,377.93	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	41	ม. ³	2,045.00	83,845.00	1.3050	2,668.73	109,417.73	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.2 เหล็กกลม RB 6 มม.	1,262	เส้น	58.00	73,196.00	1.3050	75.69	95,520.78	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.3 เหล็กกลม RB 9 มม.	176	เส้น	126.00	22,176.00	1.3050	164.43	28,939.68	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.4 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.50	165	ท่อน	463.00	76,395.00	1.3050	604.22	99,695.48	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.5 ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	550	ม. ²	324.00	178,200.00	1.3050	422.82	232,551.00	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.6 ตะปู	110	กก.	46.00	5,060.00	1.3050	60.03	6,603.30	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	2.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	74	กก.	43.00	3,182.00	1.3050	56.12	4,152.51	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
3	งานอื่น ๆ								
	3.1 สีกันสนิม	158	ม. ²	44.00	6,952.00	1.3050	57.42	9,072.36	หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง,กรมบัญชีกลาง
	3.2 สีนํ้ามัน	79	ม. ²	70.00	5,530.00	1.3050	91.35	7,216.65	หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง,กรมบัญชีกลาง
	3.3 ซ่อมผิวถนนข้างรางระบายน้ำ	10	ม. ²	400.00	4,000.00	1.3050	522.00	5,220.00	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	รวมดำเนินการ				484,905.00			632,801.03	

ประมาณราคา

A

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคา

๙๖

(นายปิยะ แดงขุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา