




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 665,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพาน กว้าง 6.00 ม.ยาว 8.00 ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 665,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน
 - 6.2 -
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ ประธานกรรมการ
 2. นายปิยะ แดงชุ่ม กรรมการ
 3. นายสราวุธ ทวีกาญจน์ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 8.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข 106/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา นายสรารัฐ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แดงจุ่ม ประมาณการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ (ประเภทงาน)	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว้าง 6.00 ม.ยาว 8.00 ม.	520,303.17	1.2782	665,051.51	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			665,051.51	
	ขอดำเนินการเพียง			<u>665,000.00</u>	
ตัวอักษร	(หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสรารัฐ ทวีกาญจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงจุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงจุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารัฐ ทวีกาญจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 8.00 ม.

(แผ่นที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายสรราช ทวีกาญจน์/นายปิยะ แดงขุ่ม.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานฐานราก							
	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 6.00 ม.	10	ต้น	5,758.00	-	5,758.00	57,580.00	พาณิชย์จังหวัด
	ดอกเสาเข็ม	10	ต้น	-	1,335.00	1,335.00	13,350.00	สีบราคา
	สกัดหัวเข็ม	10	ต้น	-	320.00	320.00	3,200.00	กรมบัญชีกลาง
2	กำแพงกันดินและคาน คสล.							
	เหล็ก RB 9 มม.	320	กก.	17.41	4.10	21.51	6,883.20	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก DB 12 มม.	625	กก.	21.88	3.30	25.18	15,737.50	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก DB 25 มม.	502	กก.	23.00	2.90	25.90	13,001.80	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก RB 6 มม.	120	กก.	22.73	4.10	26.83	3,219.60	พาณิชย์จังหวัด
	คอนกรีต ค.3 350 KSC.ทรงลูกบาศก์	17	ม. ³	2,186.92	391.00	2,577.92	43,824.64	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ/คร่า	120	ม. ²	336.00	133.00	469.00	56,280.00	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4" x 4.00 ม.	90	ต้น	100.00	-	100.00	9,000.00	สีบราคา
	ตะปู	30	กก.	51.41	-	51.41	1,542.30	พาณิชย์จังหวัด
	ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	45.17	-	45.17	2,032.65	พาณิชย์จังหวัด
3	งานพื้นสะพานชนิด Plank Girder							
	งานพื้นสะพานชนิด Plank Girder 8.00 ม.ดับริม	2	แผ่น	26,500.00	200.00	26,700.00	53,400.00	สีบราคา
	งานพื้นสะพานชนิด Plank Girder 8.00 ม.ดับกลาง	5	แผ่น	25,200.00	200.00	25,400.00	127,000.00	สีบราคา
	ค่าเครื่องจักรยก,วางพื้นสะพาน	1	แห่ง	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	สีบราคา
	คอนกรีต ค.3 350 KSC.ทรงลูกบาศก์	5.10	ม. ³	2,186.92	391.00	2,577.92	13,147.39	พาณิชย์จังหวัด
	ช่องระบายน้ำพื้น	8.00	อัน	250.00	50.00	300.00	2,400.00	สีบราคา
	เหล็ก RB 9 มม.	256	กก.	17.41	4.10	21.51	5,506.56	พาณิชย์จังหวัด
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	45.17	-	45.17	316.19	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	1.50	ม. ²	336.00	133.00	469.00	703.50	พาณิชย์จังหวัด
	ตะปู	1	กก.	51.41	-	51.41	51.41	พาณิชย์จังหวัด
แผ่นนีโอพรีนกว้าง 15 CM.หนา 1 CM.	14	ม.	500.00	5.00	505.00	7,070.00	สีบราคา	
4	งานราวสะพาน							
	เหล็ก RB 6 มม.	26	กก.	22.46	4.10	26.56	690.56	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก RB 9 มม.	34	กก.	17.41	4.10	21.51	731.34	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก DB 12 มม.	121	กก.	21.88	3.30	25.18	3,046.78	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก DB 16 มม.	140	กก.	20.52	3.30	23.82	3,334.80	พาณิชย์จังหวัด
คอนกรีต ค.2 240 KSC.ทรงลูกบาศก์	4	ม. ³	1,864.48	391.00	2,255.48	9,021.92	พาณิชย์จังหวัด	
	รวมยอดยกไป						462,072.14	

ประมาณการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 8.00 ม.

(แผ่นที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายสุราษฎร์ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แดงชุม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	รวมยอดยกมา						462,072.14	
	ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	45.17	-	45.17	406.53	พานิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	26	ม. ²	336.00	133.00	469.00	12,194.00	พานิชย์จังหวัด
	ตะปู	6	กก.	51.41	-	51.41	308.46	พานิชย์จังหวัด
	ทาสีราวสะพาน	40	ม. ²	40.00	34.00	74.00	2,960.00	กรมบัญชีกลาง
	สีสะท้อนแสง 4 แห่ง	1	ชุด	600.00	-	600.00	600.00	สีบราคา
	ป้ายหินอ่อน	2	ป้าย	2,700.00	300.00	3,000.00	6,000.00	สีบราคา
5	งานถนนเชิงลาดคอสสะพาน							
	ชุดดินพร้อมขนย้าย	5	ม. ³	-	99.00	99.00	495.00	กรมบัญชีกลาง
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	3	ม. ³	420.56	91.00	511.56	1,534.68	พานิชย์จังหวัด
	เหล็กตะแกรง WIRE MISH 4 มม. @ 0.20 ม.	48	ม. ²	25.00	5.00	30.00	1,440.00	สีบราคา
	คอนกรีต ค.2 240 KSC.ทรงลูกบาศก์	7	ม. ³	1,864.48	391.00	2,255.48	15,788.36	พานิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	2	ม. ²	336.00	133.00	469.00	938.00	พานิชย์จังหวัด
	ตะปู	1	กก.	51.41	-	51.41	51.41	พานิชย์จังหวัด
6	งานคาดคลองชลประทาน							
	ริ้วสะพานเดิมพร้อมขนย้าย	1	เหมา	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	สีบราคา
	คอนกรีต ค.2 240 KSC.ทรงลูกบาศก์	3.50	ม. ³	1,864.48	391.00	2,255.48	7,894.18	พานิชย์จังหวัด
	เหล็กตะแกรง WIRE MISH 4 มม. @ 0.20 ม.	70	ม. ²	25.00	5.00	30.00	2,100.00	สีบราคา
	ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	1	ม. ²	336.00	133.00	469.00	469.00	พานิชย์จังหวัด
	ตะปู	1	กก.	51.41	-	51.41	51.41	พานิชย์จังหวัด
	รวมดำเนินการ						520,303.17	