

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ็ดมี หมู่ที่ 2
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,140,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม.
ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. และบ่อพักยาว 250.00 ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,139,286.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 -
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายสรารัฐ ทวีกาญจน์	กรรมการ
3.นายสมบุญ ฤทธิ์รัตน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(แผ่นที่ 1)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร้ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ็ดมี ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. และบ่อพักยาว 250.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข 19/2563

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564

ประมาณการโดย นายสมบุญ ฤทธิ์รัตนานา.....

คิดราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ถนน								
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	725	10.84	7,859.00	1.3607	14.75	10,693.74	กรมบัญชีกลาง
	ดินลูกรังเสริมคันทางบดทับ	ลบ.ม.	675	225.58	152,266.50	1.3607	306.95	207,189.03	กรมบัญชีกลาง, สิบราคา
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.25	500.00	18,125.00	1.3607	680.35	24,662.69	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 350 ksc. Cu.	ลบ.ม.	107.76	1,811.22	195,177.07	1.3607	2,464.53	265,577.44	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	234	20.60	4,820.40	1.3607	28.03	6,559.12	กรมบัญชีกลาง
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	725	12.07	8,750.75	1.3607	16.42	11,907.15	กรมบัญชีกลาง
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ม.	108.60	23.14	2,513.00	1.3607	31.49	3,419.44	กรมบัญชีกลาง
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	6.72	14.32	96.23	1.3607	19.49	130.94	กรมบัญชีกลาง
	ค้ายางหยอดรอยต่อ	ม.	139.72	30.00	4,191.60	1.3607	40.82	5,703.51	สิบราคา
	ไม้แบบอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) (พื้นที่ 1 ตร.ม.)	ตร.ม.	70	150	10,500.00	1.3607	204.11	14,287.35	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4mm. @0.20m.#	ตร.ม.	725	36.20	26,245.00	1.3607	49.26	35,711.57	กรมบัญชีกลาง, สิบราคา
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB15mm.	กก.	145.95	24.10	3,517.40	1.3607	32.79	4,786.12	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB19mm.	กก.	13.38	27.40	366.61	1.3607	37.28	498.85	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	กระดาดชานอ้อย หรือโฟม	แผ่น	2	20.00	40.00	1.3607	27.21	54.43	สิบราคา
	รวมรายการที่ 1				434,468.56			591,181.38	
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3								
	ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ϕ 0.60 ม.	ท่อน	231	854.00	197,274.00	1.3607	1,162.04	268,430.73	สิบราคา
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	12.31	1,834.04	22,577.03	1.3607	2,495.58	30,720.56	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	ยาแนวรอยต่อท่อ	แนว	254	20.00	5,080.00	1.3607	27.21	6,912.36	สิบราคา
	รวมรายการที่ 2				224,931.03			306,063.65	
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. 1.00x1.00								
	บ่อพัก ค.ส.ล. รับท่อ ขนาด dia.0.60 ม.	บ่อ	24	2,865.00	68,760.00	1.3607	3,898.41	93,561.73	สิบราคา
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	3.45	1,834.04	6,327.44	1.3607	2,495.58	8,609.75	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 350 ksc. Cu.	ลบ.ม.	8.79	2,117.22	18,610.36	1.3607	2,880.90	25,323.12	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	กก.	237	33.10	7,844.70	1.3607	45.04	10,674.28	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 DB 12 มม.	กก.	1,328	31.50	41,832.00	1.3607	42.86	56,920.80	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	ท่อน	24	487.00	11,688.00	1.3607	662.66	15,903.86	พาณิชย์จังหวัด
	รวมยอดยกไป				155,062.50			210,993.54	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(แผ่นที่ 2)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ็ดมี ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. และบ่อพักยาว 250.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข 19/2563

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 2 แผ่น




ประมาณการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564

ประมาณการโดย นายสมบุญ ฤทธิ์รัตนานา.....A.....

คิดราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา				155,062.50			210,993.54	
	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	23	87.00	2,001.00	1.3607	118.38	2,722.76	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	39	48.60	1,895.40	1.3607	66.13	2,579.07	พาณิชย์จังหวัด
	ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 5	ม.	8.16	33.25	271.32	1.3607	45.24	369.19	สิบลราคา
	ไม้แบบอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) (พื้นที่ 1 ตร.ม.)	ตร.ม.	50	283.00	14,150.00	1.3607	385.08	19,253.91	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	4,500.00	4,500.00	1.3607	6,123.15	6,123.15	สิบลราคา
	รวมรายการ ที่ 3				177,880.22			242,041.62	
					837,279.81			1,139,286.65	

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1,139,286.65 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบลบาทหกสิบห้าสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสรราช ทวีกาญจน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสมบุญ ฤทธิ์รัตนานา)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน