



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์ม ไปเชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 564,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,370.00 ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาวรวม 232.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 558,247.98 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 -
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายสรารุท ทวีกาญจน์	กรรมการ
3.นายสมบุญ ฤทธิรัตน์	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(แผ่นที่ 1)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อบัก ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่ ผิวจางจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 790.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,370.00 ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อบัก ค.ส.ล. ระยะทางยาวรวม 232.00 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข 23/2563

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย นายสมบุญ ฤทธิรัตนานา.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

คิดราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ถนนลูกรัง								
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,370	10.84	25,690.80	1.3607	14.75	34,957.47	กรมบัญชีกลาง
	ดินลูกรังเสริมคันทางบดทับ	ลบ.ม.	441	225.58	99,480.78	1.3607	306.95	135,363.50	กรมบัญชีกลาง,สืบราคา
	รวมรายการที่ 1				125,171.58			170,320.97	
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.								
	ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ท่อน	224	854.00	191,296.00	1.3607	1,162.04	260,296.47	สืบราคา
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	5.42	1,834.04	9,940.50	1.3607	2,495.58	13,526.04	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นต้น	ม.	70	93.45	6,541.50	1.3607	127.16	8,901.02	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	ยานวรอยต่อท่อ	แนว	228	20.00	4,560.00	1.3607	27.21	6,204.79	สืบราคา
	รวมรายการที่ 2				212,338.00			288,928.32	
3	งานบ่อบัก ค.ส.ล. 1.00x1.00								
	บ่อบัก ค.ส.ล. รับท่อ ขนาด dia.0.60 ม.	บ่อ	10	2,555.00	25,550.00	1.3607	3,476.59	34,765.89	สืบราคา
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	1.44	1,834.04	2,641.02	1.3607	2,495.58	3,593.64	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต กำลังอัดประลัย 350 ksc. Cu.	ลบ.ม.	3.66	2,117.22	7,749.03	1.3607	2,880.90	10,544.10	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	กก.	98	33.10	3,243.80	1.3607	45.04	4,413.84	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 DB 12 มม.	กก.	553	31.50	17,419.50	1.3607	42.86	23,702.71	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	ท่อน	10	487.00	4,870.00	1.3607	662.66	6,626.61	พาณิชย์จังหวัด
	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	9	87.00	783.00	1.3607	118.38	1,065.43	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	รวมยอดยกไป				62,256.35			84,712.22	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(แผ่นที่ 2)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อบำบัด ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่ ผิวดินกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 790.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,370.00 ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อบำบัด ค.ส.ล. ระยะทางยาวรวม 232.00 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นายนาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายนาง

แบบเลขที่ กช 23/2563

ประมาณการตามแบบ- จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย นายสมบุญ ฤทธิรัตนนา.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

คิดราคาน้ำมันดีเซล 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา				62,256.35			84,712.22	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	16	48.60	777.60	1.3607	66.13	1,058.08	พาณิชย์จังหวัด
	ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 5	ม.	3	33.25	99.75	1.3607	45.24	135.73	สืบราคา
	ไม้แบบอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) (พื้นที่ 1 ตร.ม.)	ตร.ม.	34	283.00	9,622.00	1.3607	385.08	13,092.66	พาณิชย์จังหวัด,กรมบัญชีกลาง
	รวมรายการ ที่ 3				72,755.70			98,998.69	
					410,265.28			558,247.98	

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง 558,247.98 บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุจ ทวีกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบุญ ฤทธิรัตนนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน