




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง
 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 899,840.98 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 -
 - 6.3 -
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายสรารุช ทวีกาญจน์	กรรมการ
3.นายสมบุญ ฤทธิรัตน์	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.		๑/๐
2.		๑/๐
3.		๑/๐

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา ระบายระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่

กข 27/2563

ประมาณการตามแบบ-

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประมาณการโดย

นายสมบุญ ฤทธิรัตนานา.....^A

คิดราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	35	76.93	2,692.55	1.3607	104.68	3,663.75	กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. CU. เสริมไหลทาง	ลบ.ม.	40	1,957.71	78,308.40	1.3607	2,663.86	106,554.24	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia.4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	267	35.00	9,345.00	1.3607	47.62	12,715.74	สืบราคา
	ขุดดินวางระบายน้ำพร้อมขนย้าย	ลบ.ม.	171	20.90	3,573.90	1.3607	28.44	4,863.01	กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. CU.	ลบ.ม.	9	1,834.04	16,506.36	1.3607	2,495.58	22,460.20	พาณิชย์จังหวัด
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. CU.	ลบ.ม.	64	1,957.71	125,293.44	1.3607	2,663.86	170,486.78	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	688	286.00	196,768.00	1.3607	389.16	267,742.22	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	กก.	4,588	28.77	131,996.76	1.3607	39.15	179,607.99	พาณิชย์จังหวัด
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	114	41.00	4,674.00	1.3607	55.79	6,359.91	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก ฉาก 40 x 40 x 4 มม. นน. 14.50 กก.	ท่อน	148	439.00	64,972.00	1.3607	597.35	88,407.40	พาณิชย์จังหวัด
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	71	87.00	6,177.00	1.3607	118.38	8,405.04	สืบราคา
	รื้อย้ายท่อน้ำดิบ dia.225 มม.	ม.	200	105.00	21,000.00	1.3607	142.87	28,574.70	กรมบัญชีกลาง
					661,307.41			899,840.98	

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง 899,840.98 บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุจ ทวีกาญจน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบุญ ฤทธิรัตนานา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน