

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คึกคอกอนกรีต สายแยก ซอย 3 ตะวันออกถึงแยกหมู่บ้านหนองขาว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,441,000.-บาท
3. ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,008.00 ม. หน้า 0.05 ม.หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 2,433,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
 - 2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ
 - 3.นายปิยะ แดงชุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกซอย 3 ตะวันออกถึงแยกหมู่บ้านหนองยาง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,008.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาายาง


แบบเลขที่ กข 60/2561


ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา นายอมรเทพ สงก่าคัด/นายปิยะ แดงซุ่ม


ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561


| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 1,786,019.20 | 1.3624 | 2,433,272.56 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 2,433,272.56 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 2,433,000.00 | |
| | ขอดำเนินการเพียง | | | 2,433,000.00 | |
| | (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายอมรเทพ สงก่าคัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ
(นายปิยะ แดงซุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล


ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะ แดงซุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกชอย 3 ตะวันออกถึงแยกหมู่บ้านหนองยาว

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,008.00 ม. หน้า 0.05 ม.

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม.

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|-------|--------------|--------------------|----------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | งานวางป่าขูดตอ (ขนาดกลาง) | 1,800 | ตร.ม. | 3.60 | 6,480.00 | 1.3624 | 4.90 | 8,828.35 | กรมบัญชีกลาง |
| | ไปปรับแก้ขอบคอคั่นพื้นทางเดิม | 5,040 | ตร.ม. | 10.74 | 54,129.60 | 1.3624 | 14.63 | 73,746.17 | กรมบัญชีกลาง |
| | เสริมคั่นทางลูกรังบดอัดแน่น | 96 | ลบ.ม. | 190.00 | 18,240.00 | 1.3624 | 258.86 | 24,850.18 | สืบราคา, กรมบัญชีกลาง |
| | ชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. | 756 | ลบ.ม. | 190.00 | 143,640.00 | 1.3624 | 258.86 | 195,695.14 | สืบราคา, กรมบัญชีกลาง |
| | ชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. | 756 | ลบ.ม. | 490.00 | 370,440.00 | 1.3624 | 667.58 | 504,687.46 | สืบราคา, กรมบัญชีกลาง |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | ไพร้ม โทท | 5,040 | ตร.ม. | 27.84 | 140,313.60 | 1.3624 | 37.93 | 191,163.25 | พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง |
| | ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้า 0.05 ม. | 5,040 | ตร.ม. | 193.00 | 972,720.00 | 1.3624 | 262.94 | 1,325,233.73 | พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| | สีเทอร์โมพลาสติก | 226.80 | ตร.ม. | 270.00 | 61,236.00 | 1.3624 | 367.85 | 83,427.93 | สืบราคา |
| | Rumble Strips | 13.80 | ตร.ม. | 400.00 | 5,520.00 | 1.3624 | 544.96 | 7,520.45 | สืบราคา |
| 4 | งานติดตั้ง | | | | | | | | |
| | ป้ายจราจร | 2 | ชุด | 4,400.00 | 8,800.00 | 1.3624 | 5,994.56 | 11,989.12 | สืบราคา |
| | ป้ายโครงการ | 1 | ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.3624 | 6,130.80 | 6,130.80 | สืบราคา |
| 5 | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | ร้อยย้ายแนวท่อประปาเดิมพร้อมซ่อมแซม | - | ม. | - | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | 1,786,019.20 | | | 2,433,272.56 | |

ประมาณราคา.....

(นายอมรเทพ แสงกำคัต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา.....

(นายปิยะ แดงชุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา