




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,000.-บาท /
3. ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม. /
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นเงิน 707,000.-บาท /
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
 2. นายโสภณ พรสมบุญศิริ กรรมการ
 3. นายปิยะ แดงชุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

แบบเลขที่ กข.34/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสมบุญ ฤทธิรัตน/นายปิยะ แดงขุ่ม

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานรางระบายน้ำ	542,456.10	1.3050	707,905.21	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			707,905.21	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			707,000.00	
	ขอคำเนนการเพียง			707,000.00	
	(ยึดแสนจ็ดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....^A ผู้ประมาณการ
(นายสมบุญ ฤทธิรัตน)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ
(นายปิยะ แดงขุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวหลวง)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายปิยะ แดงขุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 225.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินและฐานราก								
	1.1 ขุดดินพร้อมขนย้าย	144	ม. ³	42.00	6,048.00	1.3050	54.81	7,892.64	กรมบัญชีกลาง
	1.2 ลูกกรงถมข้างราง	60	ม. ³	139.54	8,372.40	1.3050	182.10	10,925.98	สืบราคา
	1.3 ทราดยาบหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.	7	ม. ³	437.00	3,059.00	1.3050	570.29	3,992.00	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 กำลังอัดประลัย 180 ksc.	5.60	ม. ³	1,897.00	10,623.20	1.3050	2,475.59	13,863.28	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	45.50	ม. ³	2,045.00	93,047.50	1.3050	2,668.73	121,426.99	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	2.2 เหล็กกลม RB 6 มม.	1,379	เส้น	58.00	79,982.00	1.3050	75.69	104,376.51	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	2.3 เหล็กกลม RB 9 มม.	192	เส้น	126.00	24,192.00	1.3050	164.43	31,570.56	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	2.4 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.50	180	ท่อน	454.00	81,720.00	1.3050	592.47	106,644.60	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	2.5 ไม้แบบ/คร่า/ค้ำยัน	600	ม. ²	333.00	199,800.00	1.3050	434.57	260,739.00	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	2.6 ตะปู	120	กก.	44.00	5,280.00	1.3050	57.42	6,890.40	พาณิชย์จังหวัด
	2.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	81	กก.	42.00	3,402.00	1.3050	54.81	4,439.61	พาณิชย์จังหวัด
3	งานอื่นๆ								
	3.1 สีกันสนิม	170	ม. ²	44.00	7,480.00	1.3050	57.42	9,761.40	หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง, กรมบัญชีกลาง
	3.2 สีนํ้ามัน	85	ม. ²	70.00	5,950.00	1.3050	91.35	7,764.75	หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง, กรมบัญชีกลาง
	3.3 ย้ายแนวท่อประปาพร้อมประสานท่อจ่ายเดิม	225	ม.	40.00	9,000.00	1.3050	52.20	11,745.00	กรมบัญชีกลาง
	3.4 ซ่อมผิวถนนข้างรางระบายน้ำ	10	ม. ²	450.00	4,500.00	1.3050	587.25	5,872.50	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	รวมดำเนินการ				542,456.10			707,905.21	

ประมาณราคา

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคา

(นายปิยะ แดงชุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา