

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.-บาท
3.	ลักษณะของงาน ก่อสร้างทาง โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 99 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม.
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 238,000.-บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
5.2	-
5.3	-
5.4	-
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.	นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ
2.	นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ
3.	นายปิยะ แดงนุ่ม กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้วรวม ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 99 ม.
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนายาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง


แบบเลขที่ กข 12/2561


ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา นายอมรเทพ แสงคำคิด/นายปิยะ แดงขุ่ม


ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	174,854.08	1.3624	238,221.20	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่เผื่อตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			238,221.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			238,000.00	
	ขอดำเนินการเพียง			238,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายอมรเทพ แสงคำคิด)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ
(นายปิยะ แดงขุ่ม)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)


ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอำนาจ บัวหลวงง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง
ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวหลวงง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะ แดงขุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้วรวม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 99 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ขุดตัดพื้นทางเดิม	20	ลบ.ม.	20.90	418.00	1.3624	28.47	569.48	กรมบัญชีกลาง
	ไถปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมบดแน่น	396	ตร.ม.	10.63	4,209.48	1.3624	14.48	5,735.00	กรมบัญชีกลาง
	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 กำลังอัดประลัย 240 ksc.	60	ลบ.ม.	1,931.00	115,860.00	1.3624	2,630.79	157,847.66	พาณิชย์จังหวัด
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	396	ตร.ม.	11.98	4,744.08	1.3624	16.32	6,463.33	กรมบัญชีกลาง
	ค่าไม้แบบ	29	ลบ.พ.	572.00	16,588.00	1.3624	779.29	22,599.49	พาณิชย์จังหวัด
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	99	ม.	20.60	2,039.40	1.3624	28.07	2,778.48	กรมบัญชีกลาง
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.	20	ลบ.ม.	496.00	9,920.00	1.3624	675.75	13,515.01	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20 ม. dia. 4 มม.	396	ตร.ม.	35.00	13,860.00	1.3624	47.68	18,882.86	พาณิชย์จังหวัด, กรมบัญชีกลาง
	เหล็ก RB 15 มม.	7	เส้น	320.00	2,240.00	1.3624	435.97	3,051.78	พาณิชย์จังหวัด
	เหล็ก RB 19 มม.	1	เส้น	555.00	555.00	1.3624	756.13	756.13	พาณิชย์จังหวัด
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2	กก.	42.00	84.00	1.3624	57.22	114.44	พาณิชย์จังหวัด
	ตะปู	8	กก.	44.00	352.00	1.3624	59.95	479.56	พาณิชย์จังหวัด
	ขางมะตอยหอยครองถนน	76	ม.	30.00	2,280.00	1.3624	40.87	3,106.27	สืบรรเทา
	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	76	ม.	13.87	1,054.12	1.3624	18.90	1,436.13	กรมบัญชีกลาง
	กระดาษขานอ้อยหรือ โฟม	2	แผ่น	15.00	30.00	1.3624	20.44	40.87	สืบรรเทา
	ลูกวิ่งไหล่ทาง	5	ลบ.ม.	124.00	620.00	1.3624	168.94	844.69	สืบรรเทา
	รวม				174,854.08			238,221.20	

ประมาณราคา.....

(นายอมรเทพ แสงคำตัด)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา.....

(นายปิยะ แดงชุม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา