




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน นาทดลอง-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนายาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,600,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 390 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นเงิน 1,600,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
  - 5.2 -
  - 5.3 -
  - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

1.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ	ประธานกรรมการ
2.นายปิยะ แดงชุ่ม	กรรมการ
3.นายสมบุญ ฤทธิรัตน์	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .... 
2. .... 
3. .... 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทียบคลองชลประทาน นาทคลอง - บ้านไร่  
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาขาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาขาง

แบบเลขที่ กข 104/2561

ประมาณการตามแบบ - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายสมบุญ อุทธิร์ธนา/นายปิยะ แดงขุ่ม

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมทำงานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,176,532.13	1.3624	1,602,907.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,602,907.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,600,000.00	
	ขอคำเนนการเพียง (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)			<b>1,600,000.00</b>	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมบุญ อุทธิร์ธนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ/ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะ แดงขุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอำนาจ บัวหลวง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ แดงขุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบุญ อุทธิร์ธนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน นาทดลอง - บ้านไร่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.นาขาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระยะทางดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร

ท.ล.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างทาง								
	ถางป่าขุดคอ	1,560	ม. <sup>2</sup>	3.54	5,522.40	1.3624	4.82	7,523.72	กรมบัญชีกลาง
	ขุดดินพร้อมขนย้าย	877	ม. <sup>3</sup>	20.99	18,408.23	1.3624	28.60	25,079.37	กรมบัญชีกลาง
	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง 10 ซม.	1,950	ม. <sup>2</sup>	10.53	20,533.50	1.3624	14.35	27,974.84	กรมบัญชีกลาง
	ลูกรังเสริมคันทางบดทับ	2,260	ม. <sup>3</sup>	190.00	429,400.00	1.3624	258.86	585,014.56	สิบลราคา
	ชั้นรองพื้นทางลูกรังบดทับ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	336	ม. <sup>3</sup>	190.00	63,840.00	1.3624	258.86	86,975.62	สิบลราคา
	ชั้นพื้นทางหินคลุกบดทับ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	307	ม. <sup>3</sup>	490.00	150,430.00	1.3624	667.58	204,945.83	สิบลราคา
	วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 dia. 0.30 ม.	4	ท่อน	457.00	1,828.00	1.3624	622.62	2,490.47	สิบลราคา
	ปูนทรายลาดท่อ	4	แนว	15.00	60.00	1.3624	20.44	81.74	สิบลราคา
2	งานผิวทาง								
	งานไพร้มโคท	1,950	ม. <sup>2</sup>	27.00	52,650.00	1.3624	36.78	71,730.36	สิบลราคา
	ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	1,950	ม. <sup>2</sup>	208.00	405,600.00	1.3624	283.38	552,589.44	สิบลราคา
3	งานตีเส้นจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก	88	ม. <sup>2</sup>	270.00	23,760.00	1.3624	367.85	32,370.62	สิบลราคา
4	งานป้าย								
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80	สิบลราคา
	รวม				1,176,532.13			1,602,907.37	

ประมาณราคา

A

(นายสมบุญ ฤทธิรัตน์)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคา

✓

(นายปิยะ แดงชุ่ม)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา