แบบ ปร. 4

(แผ่นที่ 1)

ประมาณการ ขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,600 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายสราวุธ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แตงชุ่ม..... ประมาณราคาวันที่ -2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	
	ท่อ HDPE PE 100 PN 6 dia.160 มม.	1,600	ม.	275.00	440,000.00	119.00	190,400.00	630,400.00
	ท่อ HDPE PE 80 PN 10 dia.160 มม.	8	ม.	522.00	4,176.00	144.00	1,152.00	5,328.00
	ประตูน้ำใต้ดิน dia. 150 มม.พร้อมหีบกุญแจ	2	ชุด	7,800.00	15,600.00	500.00	1,000.00	16,600.00
	สตับเอ็น แบล็คกิ้งริง น๊อตสกรู ปะเก็นยาง PN 6 dia. 160 มม	18	ชุด	1,600.00	28,800.00	200.00	3,600.00	32,400.00
	สตับเอ็น แบล็คกิ้งริง น๊อตสกรู ปะเก็นยาง PN 10 dia. 160 มม	19	ชุด	1,600.00	30,400.00	200.00	3,800.00	34,200.00
	ท่อปลอก S dia.200 มม. (ขุดวาง)	8	ม.	1,464.00	11,712.00	131.00	1,048.00	12,760.00
	ท่อปลอก S dia.200 มม.(ดันลอด)	15	ม.	1,464.00	21,960.00	1,500.00	22,500.00	44,460.00
	ดับเพลิง	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	500.00	1,000.00	27,000.00
	สามทางจานสามด้าน 150 x 150 x 150	2	ตัว	2,575.00	5,150.00	200.00	400.00	5,550.00
	สามทางจานสามด้าน 150 x 100 x 150	3	ตัว	2,390.00	7,170.00	200.00	600.00	7,770.00
	ท่อสั้นจานสองด้านปากระฆัง 150	2	ตัว	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00
	หน้าจานตาบอด 150	2	แผ่น	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	น๊อตสกรู ประเก็นยาง 20 x 90	5	ชุด	420.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	โค้ง 45 จานสองด้าน dia.150 มม.	6	ตัว	200.00	1,200.00	200.00	1,200.00	2,400.00
	โค้ง 90 จานสองด้าน dia.150 มม.	2	ตัว	1,700.00	3,400.00	200.00	400.00	3,800.00
	รวมดยอดยกไป							829,168.00