แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา **แบบ ปร. 4**

ประมาณการ ปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 8.00 ม.หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. (แผ่นที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายสราวุธ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แตงชุ่ม..... **ประมาณราคา วันที่** 31 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
	ขุดดินกลบดินฐานราก	17	ม.^{3}	-	-	148.00	2,516.00	2,516.00
	ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ม.^{3}	397.00	198.50	99.00	49.50	248.00
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc.)	1	ม.^{3}	1,691.00	1,691.00	398.00	398.00	2,089.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	9	ม.^{3}	1,795.00	16,155.00	391.00	3,519.00	19,674.00
	เหล็ก RB 6 มม.	104	กก.	17.68	1,838.72	4.10	426.40	2,265.12
	เหล็ก RB 9 มม.	3	กก.	15.73	47.19	4.10	12.30	59.49
	เหล็ก DB 12 มม.	568	กก.	14.52	8,247.36	3.30	1,874.40	10,121.76
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dia.4 มม.@ 0.20 ม.#	42	ม.^{2}	26.00	1,092.00	5.00	210.00	1,302.00
	ไม้แบบ/เคร่า/ค้ำยัน	43	ม.^{2}	181.60	7,808.80	133.00	5,719.00	13,527.80
	ตะปู	12	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76
	ท่อซีเมนต์ใยหิน dia.6" x 3.00 ม.	6	ท่อน	270.00	1,620.00	80.00	480.00	2,100.00
	ท่อซีเมนต์ใยหิน dia.8" x 3.00 ม.	2	ท่อน	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.00 ม.	23	แผ่น	280.35	6,448.05	26.25	603.75	7,051.80
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 2.00 ม.	16	แผ่น	186.90	2,990.40	17.50	280.00	3,270.40
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	20	กก.	43.61	872.20	-	-	872.20
	หลังคาเมททัลชีท หนา 0.47 มม.สีอลูซิงค์บุฉนวน	83	ม.	150.00	12,450.00	49.00	4,067.00	16,517.00
	รวมยอดยกไป							82,955.33